

Утвърждавам:
 Директор на
 ТД „ДР“ В. Търново
 / Н. Костадинов /



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ОБЕКТ „Извършване частичен ремонт и СМР по покривна конструкция на складове № 18 и № 21 в СБ Дебелец, за възстановяване на липсващи покривни елементи”

№	Описание на работата	Мярка	Количество
ПОДОБЕКТ I: СКЛАД № 18			
1	Цялостна ревизия покрив с частично пренареждане плоскости и приковаване на винтове и шайби с гумено уплътнение	м. кв.	600.00
2	Приковаване гръмоотвод	бр.	1.00
3	Ревизия и направа на хидроизолация чрез залепяне върху напукани етернитови плоскости	м.л.	20.00
4	Ревизия и подмазване на капаци с вароциментен разтвор	м.л.	30.00
5	Подмяна на счупени и липсващи интернитови плоскости с гофрирана ламарина	м. кв.	8.00
6	Лепене на фуги между гофрирана ламарина и интернитови плоскости с лепило - течна гума	м.л.	5.00
ПОДОБЕКТ II: СКЛАД № 21			
1	Цялостна ревизия покрив с частично пренареждане плоскости и приковаване на винтове и шайби с гумено уплътнение	м. кв.	600.00
2	Приковаване гръмоотвод	бр.	1.00
3	Ревизия и направа на хидроизолация чрез залепяне върху напукани етернитови плоскости	м.л.	20.00
4	Ревизия и подмазване на капаци с вароциментен разтвор	м.л.	30.00
5	Подмяна на счупени и липсващи интернитови плоскости с гофрирана ламарина	м. кв.	14.00
6	Лепене на фуги между гофрирана ламарина и интернитови плоскости с лепило - течна гума	м.л.	10.00
7	Подмяна на челна дъска	м.л	6.00
8	Подмяна греда	м.л	4.00
9	Подмяна улуци от поцинкована ламарина	м.л	3.00
10	Подмяна водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.л	2.00

Съгласувал: 
 Началник отдел ФДАПО ПСБ
 / Надя Ризова /

Изготвил:
 / инж. В. Банков /

Изготвил:
 / Б. Маринов /