

Утвърждавам: ...../П/.....

Директор ТД „Държавен резерв” гр. Бургас  
/Виолета Георгиева/

### ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧЕН АВАРИЕН РЕМОНТ ПОКРИВ НА СКЛАД № 3 В СКЛАДОВА  
БАЗА ГР. БЪЛГАРОВО”  
КЪМ ТД ДР ГР. БУРГАС

#### I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ:

№	Демонтажни работи:	Мярка	Количество
1.	Изрязване и демонтиране на подкожушена изолация надлъжно по уламите в зоната на водосточните воронки	м <sup>2</sup>	1 300
2.	Изрязване и демонтиране на подкожушена изолация по корита за външни водосточни тръби	м <sup>2</sup>	80
3.	Изчукване на подкожушена замазка около воронки	м <sup>2</sup>	46
4.	Изчукване на подкожушена замазка по корита	м <sup>2</sup>	80
5.	Демонтаж ламаринена пола от поцинкована ламарина по корита	м.л.	80
6.	Демонтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.л.	40
7.	Ръчно пренасяне на строителни отпадъци до 50м	м <sup>3</sup>	34

#### II. СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

№	Видове СМР	Мярка	Количество
1.	Изрязване и залепване на подкожушена изолация по отлепени и компрометирани участъци в зоната на покривните панели	м <sup>2</sup>	300
2.	Направа на нова хидроизолация от един пласт с посипка по отлепени и компрометирани участъци в зоната на покривните панели	м <sup>2</sup>	300
3.	Направа на пердасена замазка около воронки и бордове	м <sup>2</sup>	50
4.	Направа на пердасена замазка в корита	м <sup>2</sup>	80
5.	Грундиране	м <sup>2</sup>	1600
6.	Направа на нова хидроизолация от два пласта надлъжно по уламите в зоната на водосточните	м <sup>2</sup>	1300

	воронки		
7.	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.л.	40
8.	Ламаринена пола от поцинкована ламарина по корита	м.л.	80
9.	Ръчно пренасяне на строителни отпадъци до 50м	м <sup>3</sup>	1
10.	Превозване с ръчни колички строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	35
11.	Натоварване и разтоварване на отпадъци и превоз до 15км	м <sup>3</sup>	35