

Утвърдил: П
инж. Димитър Попов
Директор на Териториална дирекция
„Държавен резерв“ гр. София

Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка, чрез публична покана с предмет
„Извършване на строително-ремонтни дейности”, намиращи се на обект:
складова база с. Антон към ТД ДР гр. София.

Административна сграда:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Подмяна олука от поцинкована ламарина | - 40 Мл |
| 2. Тухлена зидария /подзидане между двете сгради/ | - 3 М ₂ |
| 3. Измазване /направа на холкер/ | - 13 Мл |
| 4. Компенсатор от битумна мушама | - 15 Мл |
| 5. Грундиране | - 277 М ₂ |
| 6. Направа хидроизолация от 2 пласта битумна мушама с газопламъчно залепване | - 277 М ₂ |
| 7. Отсичане на борове при административната сграда | - 5 Бр. |
| 8. Машиносмяна на вишка | - 2 Бр. |

Склад:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Подмяна ламаринен покрив от поцинкована ламарина | - 21 М ₂ |
| 2. Подмяна ламаринена обшивка козирка | - 3 Мл |
| 3. Подмяна шорц от поцинкована ламарина | - 4 Мл |
| 4. Подмяна олуци от поцинкована ламарина | - 14 Мл |
| 5. Подмяна надолучна пола | - 8 М ₂ |
| 6. Подмяна казанче от поцинкована ламарина | - 2 Бр. |
| 7. Подмяна есове от поцинкована ламарина | - 2 Бр. |
| 8. Грунд върху хидроизолация | - 100 М ₂ |
| 9. Направа хидроизолация от 2 пласта битумна мушама с газопламъчно залепване | - 100 М ₂ |
| 10. Подмяна обшивка на подпрозоречни прагове | - 8 М ₂ |

Подмяна на дървена с PVC дограма на административната сграда /пет камерна, бяла с Ка стъкло/:

- | | |
|---|---------|
| 1. Демонтаж прозорци над 2 м ₂ | - 8 Бр. |
| 2. Демонтаж прозорци до 2 м ₂ | - 2 Бр. |
| 3. Доставка и монтаж PVC прозорци 280/192 см. | - 2 Бр. |
| 4. Доставка и монтаж PVC прозорци 290/175 см. | - 1 Бр. |
| 5. Доставка и монтаж PVC прозорци 250/150 см. | - 1 Бр. |
| 6. Доставка и монтаж PVC прозорци 290/140 см. | - 2 Бр. |
| 7. Доставка и монтаж PVC прозорци 90/120 см. | - 1 Бр. |
| 8. Доставка и монтаж PVC прозорци 65/135 см. | - 1 Бр. |
| 9. Измазване страници на PVC прозорци-двустранно /обръщане/ | - 61 Мл |

Работилница:

- | | |
|--|---------|
| 1. Подмяна олуци от поцинкована ламарина | - 80 Мл |
| 2. Подмяна водосточни тръби | - 10 Мл |

Парокотелно:

- | | |
|--|---------|
| 1. Подмяна олуци от поцинкована ламарина | - 40 Мл |
| 2. Подмяна водосточни тръби | - 6 Мл |

Помпена станция:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Грундиране | - 75 М ₂ |
| 2. Хидроизолация козирка | - 75 М ₂ |