

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА СЪ БЪЛГАРОВО
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД**

№	Наименование СМР	мярка	к-во
Площадков ВОДОПРОВОД			
1.	Изкоп с ширина до 1,2м и дълбочина до 2м в земни почви	м ³	1 249,89
	а/ ръчно на отвал	м ³	607,20
	б/механизирано на отвал	м ³	240,08
	в/механизирано на превозно средство	м ³	402,61
2.	Натоварване на земни почви на превозно средство-механизирано	м ³	116,61
3.	Превоз на излишните земни почви на разстояние до 1км.	м ³	402,61
4.	Направа на пясъчна подложка под тръбите	м ³	67,86
5.	Обратно засипване с отсежки до 30см над тебе тръба – ръчно	м ³	300,65
6.	Обратно засипване с отсежки до началото на пътната настилка механизирано	м ³	9,98
7.	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви до кота терен - механизирано	м ³	847,28
8.	Уплътняване на отсежки до 30см над тебе тръба с ръчни трамбовки	м ³	6,46
9.	Уплътняване на отсежки на пластове по 20см с механизирани трамбовки	м ³	9,98
10.	Разбиване на бетонова настилка с дебелина 40см с къртач	м ³	5,32
11.	Възстановяване на бетонова настилка с дебелина 40см	м ³	5,32
13.	Направа на хоризонтален сондаж с дължина L=9,5м за полагане на обсадна тръба ПЕВП Ф250х14,8	бр.	2,00
14.	Също , но с дължина L=15м за полагане на обсадна тръба ПЕВП Ф250х14,8	бр.	1,00
15.	Също , но с дължина L=13,5м за полагане на обсадна тръба ПЕВП Ф250х14,8	бр.	1,00
16.	Също , но с дължина L=3м за полагане на обсадна тръба ПЕВП Ф250х14,8	бр.	1,00
17.	Доставка и монтаж на обсадна тръба ПЕВП ф250х14,8 с дължина L=10,5m в сондаж	бр.	2,00
18.	Също, но с дължина L=17,5m в сондаж	бр.	1,00
19.	Също, но с дължина L=15m в сондаж	бр.	1,00
20.	Също, но с дължина L=4m в сондаж	бр.	1,00
21.	Доставка и монтаж на тръби от ПЕВП ф160х9,5	м'	978,00
22.	Доставка и монтаж на стоманена безшевна тръба ф89х4,5 в готов изкоп	м'	1,00
23.	Доставка и монтаж на обсадна тръба от ПЕВП ф250х14,8 в готов изкоп	м'	20,00
24.	Доставка и монтаж на фасонни части от ПЕВП		

	ПФВ – ф90	бр.	5,00
	ПФВ – ф110	бр.	10,00
	ПФВ – ф160	бр.	2,00
	К.90°-ф160	бр.	7,00
	К.45°-ф160	бр.	4,00
	Т.90°- ф160	бр.	1,00
	Т.Н.90°- ф160х90	бр.	5,00
	Т.Н.90°- ф160х110	бр.	10,00
25.	Доставка и монтаж на стом. фасонни части		
	ФСП 1,0-ф150	бр.	4,00
	ФСП 1,0-ф100	бр.	10,00
	ФСП 1,0-ф80	бр.	5,00
	К.Ф.С90°-Ду100	бр.	10,00
	ПЕЩ ф159/108х4,5	бр.	1,00
	ПЕЩ ф108/89х4	бр.	1,00
26.	Доставка и монтаж на СК „AVK” PN10 Ду 80 с предпазна гарнитура	бр.	5,00
27.	Доставка и монтаж на СК „AVK” PN10 Ду 100 с предпазна гарнитура	бр.	10,00
28.	Доставка и монтаж на Пожарен хидрант тип „Крамер” PN10 Ду 100	бр.	10,00
29.	Направа на хидроизолация усилен тип на ст. тръба Ф89 външно	м2	0,28
30.	Дезинфекция и хидравлично изпитване на ПЕВП тръби Ф160х9,5	м'	968,00
31.	Дезинфекция и хидравлично изпитване на ст. тръби Ф89	м'	1,00
32.	Направа на бет. опорни блокове на хориз. чупки	бр	11,00
33.	Направа на шахта въздушник №1 - /пом. колич. сметка №1.1/	бр	1,00
34.	Направа на шахта въздушник №2 - /пом. колич. сметка №1.2/	бр	1,00
35.	Направа на шахта въздушник №3 - /пом. колич. сметка №1.3/	бр	1,00
36.	Направа на шахта въздушник №4 - /пом. колич. сметка №1.4/	бр	1,00
37.	Направа на шахта СК№1 /Шахта Калник/ №1 - /пом. колич. сметка №1.5/	бр	1,00
38.	Направа на шахта СК№2 и Шахта Калник №2 - /пом. колич. сметка №1.6/	бр	1,00
39.	Направа на шахта СК №3 и Шахта Калник №3 - /пом. колич. сметка №1.7/	бр	1,00
40.	Демонтаж на ст. тъби Ф159 с кислород	бр	2,00
41.	Демонтаж на ст. тъби Ф159	м'	3,00
42.	Доставка и монтаж на сигнална лента по трасето на водопровода	м'	969,00
43.	Доставка и монтаж на детекторна лента по трасето на водопровода	м'	969,00
44.	Направа на асфалтова настилка за категория на движението тежко	м2	13,30
Демонтажни работи –съществуващ пл. водопровод			

1.	Рязане на стоманени тръби Ф159 с кислород през 4м'	бр	167,00
2.	Рязане на стоманени тръби Ф57	бр	20,00
3.	Демонтаж на СК Ду150	бр	4,00
4.	Демонтаж на противопожарни кранове Ф2" с щорцов съединител	бр	38,00
5.	Демонтаж на шахта от готови елементи Ф1000мм с дълбочина до 2м	бр	17,00
6.	Демонтаж на тухлена шахта с размери 225x150см и дълбочина до 2м	бр	1,00
7.	Също , но с размер 200x175см и дълбочина до 2м	бр	1,00
8.	Натоварване на тръби и фасонни части на превозно средство	бр	187,00
9.	Превоз на тръбите до депо на разстояние до 1км.	курс	1,00