

**Приложение № 1 към Техническа спецификация**

**Количествено стойностна сметка**

*Обект: Административна сграда на ЦУ на ДА ДРВВЗ, ул. "Московска" №3  
гр.София*

№	Вид СМР	М-ка	Кол-во
<b>Демонтажни работи</b>			
1	Разбиване теракот със замазка/частично/	м <sup>2</sup>	600,00
2	Разбиване теракот със замазка/частично/ по стъпала	м <sup>2</sup>	73,00
3	Демонтаж цокли от гранитогрес	м	530,00
4	Демонтаж цокъл от японска мазилка	м <sup>2</sup>	15,00
5	Сваляне на компрометирана шпакловка на стени и тавани	м <sup>2</sup>	200,00
6	Демонтаж на ключове и контакти/само капачки/преди обработка с шийтрок и латекс за цялата сграда и повторен монтаж	ч/ч	53,00
7	Демонтаж на AL преграда със стъклопакет,пеместване,прекрояване и монтаж	бр.	1,00
8	Демонтаж на дървени первази по врати	бр.	38,00
9	Разбиване на фаянс по стени с мазилка/частично/	м <sup>2</sup>	480,00
10	Демонтаж преходни лансни	бр.	93,00
11	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	70,00
12	Демонтаж ел.сешоар за ръце	бр.	1,00
13	Демонтаж плочки, хидроизолация и замазка на тераса шести етаж	м <sup>2</sup>	5,00
14	Демонтаж ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	930,00
15	Демонтаж первази	м	930,00
16	Демонтаж компрометиран растерен таван с конструкция	м <sup>2</sup>	600,00
<b>Монтажни работи</b>			
1	Направа на изравнителна замазка частично	м <sup>2</sup>	372,20
2	Монтаж на гранитогрес по площадки	м <sup>2</sup>	606,15
3	Монтаж гранитогрес по стъпала	бр.	197,00
4	Монтаж лансни по ъгли стъпала	бр.	197,00
5	Обработка след демонтаж цокли с гипсово лепило	м	487,50
6	Пробиване отвори за стойки радиатори и парапет	бр.	20,00
7	Демонтаж и повторен монтаж на парапет	бр.	3,00
8	Демонтаж и повторен монтаж радиатори	бр.	35,00
9	Направа на гипсова мазилка по стени,преди монтаж на PVC ламперия	м <sup>2</sup>	15,00
10	Доставка PVC ламперия по стени	м <sup>2</sup>	75,00
11	Монтаж PVC ламперия	м <sup>2</sup>	75,00
12	Доставка и монтаж на завършващ PVC профил за вътрешни,външни ъгли и обкантващ край	м	180,00

13	Монтаж на PVC первази по стъпала	стъп.	154,00
14	Монтаж на PVC первази по площадки	м	370,30
15	Доставка ъгли и тапи комплект	бр	900,00
16	Направа на шпакловка с гипсово лепило и мрежа по външна стена/труд и материали/	м <sup>2</sup>	492,05
17	Направа на финна шпакловка с шийтрок 2 ръце и шлайфане	м <sup>2</sup>	3 442,00
18	Полагане на грунд по стени и таван преди латекс	м <sup>2</sup>	3 803,20
19	Нанасяне на латекс по стени и таван	м <sup>2</sup>	3 962,90
20	Отсичане с латекс по ивици до 30см по отвори и между цветове	м	2 152,60
21	Обработка компрометиран гипсокартон по фасада	бр.	1,00
22	Монтаж цокъл по фасада	м	18,80
23	Монтаж цокъл	м	35,00
24	Пробиване отвори в гранитогрес за монтаж на парапет	бр.	8,00
25	Полагане на грунд по стени и таван преди фасаден латекс	м <sup>2</sup>	55,00
26	Нанасяне на фасаден латекс по стени и таван	м <sup>2</sup>	55,00
27	Отсичане с фасаден латекс по ивици до 30см между цветове	м	185,00
28	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	930,00
29	Демонтаж и повторен монтаж моноблок с мека връзка,кран и маншон	бр.	22,00
30	Демонтаж и повторен монтаж на батерия,мивка,сифон	бр.	15,00
31	Направа на изравнителна мазилка по стени преди фаянс частично	м <sup>2</sup>	210,00
32	Монтаж на фаянс по стени	м <sup>2</sup>	475,80
33	Обръщане на отвори с плочки	м	32,00
34	Монтаж лйсни по ъгли	м	88,00
35	Пробиване на отвори за прибори	бр.	115,00
36	Монтаж аксесоари	бр.	66,00
37	Частично изкърпване по стени с гипс	м	56,00
38	Частично обработване на врати преди полагане на блажна боя	бр.	38,00
39	Нанасяне на блажна боя по врати	м <sup>2</sup>	225,00
40	Монтаж на дървени первази	бр	38,00
41	Монтаж преходни лйсни	бр	101,00
42	Полагане на топлоизолация по стени/частично/със стиропор и дюбелиране	м <sup>2</sup>	172,60
43	Направа на шпакловка с теракол и мрежа.	м <sup>2</sup>	155,40
44	Изтегляне на проводник в кабелен канал за лампа,доставка и монтаж на 2бр девиаторни ключове,направа на връзка в разклонителна кутия,монтаж на осветително тяло,	м	20,00

45	Преработка в колекторна кутия за отстраняване на течове от парно	бр.	1,00
46	Разбиване стена за направа на отклонение за противопожарен хидрант, доставка и монтаж на на противопожарен хидрант, обработка отвор	бр.	1,00
47	Доставка и монатаж на балатум	м <sup>2</sup>	70,00
48	Нова замазка и хидроизолация на тераса шести етаж	м <sup>2</sup>	4,20
49	Ремонт външна облицовка /изкърпване/	м <sup>2</sup>	1,50
51	Монтаж на PVC первази/труд и материали/	м	930,00
52	Доставка и монтаж на растерен таван с конструкция	м <sup>2</sup>	600,00
<b>Общи СМР</b>			
	Покриване с полиетилен за предпазване и облепване с хартиено тиксо	м <sup>2</sup>	70,00
	Преместване мебели,обзавеждане и повторно връщане по местата на оборудването	ч.ч	20,00
	Пълнене на строителни отпадъци в чували и изнасяне	м <sup>3</sup>	3,00
	Товарене и извозване на строителни отпадъци 4 м <sup>3</sup> на	курс	10,00
<b>Непредвидени разходи до 5 %</b>			